

表7.1 個別施設計画表〔一般橋177橋〕

凡例：  補修工事を実施すべき時期を示す。
 補修に伴う設計の時期を示す。

整理 番号	橋梁名	道路 種別	路線名	橋長 (m)	架設 年度	供用 年数	橋種	最新点 検年次	健全度	管理区分	対策の内容・時期										事業費(千円)		工 法
											R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	点検	補修	
1	境橋	1級	目磨坂貫線	7.50	1973	52	RC橋	R2	Ⅱ	予防保全型	点検		↔	↔		点検			↔	↔	244	2,361	設計:設計費(R9), 舗装:打換(R10), 設計:設計費(R15), 橋台:表面含浸&ひび割れ注 入&断面修復&足場(R16)
2	吐合橋	2級	船津吐合線	24.30	1968	57	鋼橋	R3	I	予防保全型	点検					点検					1,150		
3	今村橋	その他	船津今村線	19.00	1971	54	鋼橋	R4	Ⅱ	予防保全型	↔	↔	点検				点検		↔		1,110	12,883	設計:設計費(R7), 主部材:1種ケル&塗装&足場 床版:表面被覆&断面修復 舗装:打換 対傾構:1種ケル&塗装(R8), 設計:設計費(R16)
4	天神原橋	その他	石原線	16.44	1971	54	鋼橋	R3	Ⅱ	予防保全型	点検					点検		↔	↔		994	11,331	主部材:1種ケル&塗装&足場 横桁:1種ケル&塗装 床版:表面被覆&断面修復 舗装:打換 (R7), 設計:設計費(R15), 橋台:表面含浸&ひび割れ注入&断面修復&足場(R16)
5	馬場橋	その他	打吹線	13.60	1972	53	PC橋	R3	Ⅱ	予防保全型		点検	↔	↔			点検	↔	↔		318	9,089	設計:設計費(R9), 舗装:打換 伸縮装置:取替(始端側, 終端側)(R10), 設計:設計費(R14), 主部材:表面 被覆&ひび割れ注入&断面修復&足場 床版:ひび割れ注入&断面修復(R15)
6	新中園橋	1級	小市野・中線	36.00	1980	45	PC橋	R6	Ⅱ	予防保全型					点検		↔	↔	点検		2,440	27,788	設計:設計費(R14), 横桁:表面被覆&ひび割れ注入&断面修復&足場 舗装:打換 橋脚:表面含浸&ひび割 れ注入&断面修復&足場 橋台:表面含浸&ひび割れ注入&断面修復&足場 伸縮装置:取替(始端側, 終端 側)(R15)
7	字の神橋	1級	坂本線	20.10	1995	30	PC橋	R6	Ⅱ	予防保全型	↔				↔	↔			点検		1,178	6,476	伸縮装置:取替(始端側, 終端側)(R7), 設計:設計費(R11), 舗装:打換(R12)
8	石場橋	1級	坂本線	14.80	1986	39	PC橋	R6	Ⅱ	予防保全型	↔				点検		↔	↔	点検		1,246	33,543	舗装:打換(R7), 設計:設計費(R15), 部材:表面被覆&ひび割れ注入&断面修復&足場 横桁:表面被覆&ひ び割れ注入&断面修復 橋台:表面含浸&ひび割れ注入&断面修復&足場(R16)
9	馬門橋 1	1級	坂本線	15.50	1987	38	PC橋	R6	Ⅱ	予防保全型					点検				点検		1,404		
10	鶴木野橋	2級	岩野線	50.00	1987	38	PC橋	R4	Ⅱ	予防保全型	↔			点検				点検			3,544	4,672	舗装:打換(R7)
11	岩野橋(歩)	2級	岩野線	39.00	1937	88	RC橋	R4	Ⅱ	予防保全型			点検		↔	↔	点検				3,158	52,785	設計:設計費(R12), 主部材:表面被覆&ひび割れ注入&断面修復&足場 床版:ひび割れ注入&断面修復 舗装:打換 橋脚:表面含浸&ひび割れ注入&断面修復&足場 橋台:表面含浸&ひび割れ注入&断面修復& 足場(R13)
12	新椿橋	2級	椿線	23.00	2007	18	PC橋	R2	I	予防保全型	↔	↔	点検				点検	↔	↔		1,230	7,238	設計:設計費(R7), 舗装:打換(R8), 設計:設計費(R15), 伸縮装置:取替(始端側) 伸縮装置:取替(終端側)(R16)
13	六ツ枝橋	その他	有安・大沢水線	14.59	1984	41	PC橋	R3	Ⅲ	早期措置型		点検				点検					308		
14	臼杵町橋	その他	二本杉線	17.00	2002	23	PC橋	R4	I	予防保全型		点検	↔	↔			点検		↔		820	9,369	設計:設計費(R9), 伸縮装置:取替(始端側) 伸縮装置:取替(終端側)(R10)
15	前田橋 1(歩)	その他	二本杉線	17.00	2002	23	PC橋	R4	Ⅱ	予防保全型		点検	↔	↔			点検		↔		464	3,443	設計:設計費(R9), 伸縮装置:取替(始端側) 伸縮装置:取替(終端側)(R10), 設計: 設計費(R16)
16	沈橋	その他	岩下線	17.00	1968	57	RC橋	R3	Ⅱ	早期措置型		点検				点検					376		
17	第三二俣橋	その他	福佐線	22.80	1927	98	RC橋	R5	Ⅱ	予防保全型			点検		↔	↔	点検				10,130	3,808	設計:設計費(R12), 舗装:打換(R13)
18	中岳橋 1	その他	中岳線	38.00	1997	28	PC橋	R2	Ⅱ	予防保全型	↔	↔				点検		↔	↔		1,926	16,800	設計:設計費(R7), 伸縮装置:取替(始端側) 伸縮装置:取替(終端側)(R8), 設計:設 計費(R15), 舗装:打換(R16)
19	元岩野橋	その他	第一岩野線	21.00	1971	54	鋼橋	R3	Ⅲ	予防保全型		点検				点検					1,088		
20	小田尾橋 5	2級	小田尾線	18.00	1973	52	PC橋	R2	Ⅱ	早期措置型	点検		↔	↔		点検					426	4,883	設計:設計費(R9), 舗装:打換 伸縮装置:取替(始端側) 伸縮装置:取替(終端 側)(R10)
21	下鶴橋	2級	今村吉君線	18.90	1966	59	鋼橋	R6	I	予防保全型					点検				点検		1,048		
22	大福橋	2級	勢井下福良線	194.20	1970	55	鋼橋	R4	Ⅱ	予防保全型		↔	↔	点検		↔	↔	点検			5,874	125,580	設計:設計費(R8), 舗装:打換 伸縮装置:取替(始端側, 終端側)(R9), 設計:設計費(R13), 床版:表面被 覆&断面修復&足場 橋脚:表面含浸&ひび割れ注入&断面修復&足場 橋台:表面含浸&ひび割れ注入&断 面修復&足場 横桁:1種ケル&塗装(R14)
23	柳谷橋	2級	永富柳谷線	19.10	1974	51	PC橋	R6	Ⅱ	予防保全型				↔	↔			↔	点検		1,128	7,772	設計:設計費(R11), 舗装:打換 伸縮装置:取替(始端側) 伸縮装置:取替(終端 側)(R12), 設計:設計費(R16)
24	舞鹿野橋	2級	永富柳谷線	14.60	1965	60	鋼+PC	R6	I	予防保全型					点検				点検		986		
25	越早津橋	2級	土喰一の谷線	19.40	1994	31	鋼橋	R6	Ⅱ	予防保全型		↔	↔		点検				点検		1,222	9,647	設計:設計費(R8), 主部材:1種ケル&塗装&足場 舗装:打換(R9)
26	岩上橋	その他	岩上脇瀬線	30.80	1968	57	PC橋	R3	Ⅱ	予防保全型	↔	↔	点検				点検	↔	↔		1,786	33,095	設計:設計費(R7), 舗装:打換 伸縮装置:取替(始端側, 終端側)(R8), 設計:設計費(R15), 主部材:表面 被覆&ひび割れ注入&断面修復&足場 横桁:表面被覆&ひび割れ注入&断面修復 床版:ひび割れ注入&断 面修復 橋台:表面含浸&ひび割れ注入&断面修復&足場(R16)
27	藤木橋	その他	脇瀬藤木線	79.00	1969	56	鋼橋	R3	Ⅱ	予防保全型	↔	↔	点検			点検		↔			4,526	67,975	設計:設計費(R7), 主部材:1種ケル&塗装&足場 横桁:1種ケル&塗装 床版:表面被覆&断面修復 舗装:打 換 伸縮装置:取替(始端側, 終端側) 横構:1種ケル&塗装(R8), 設計:設計費(R16)
28	安掛橋	その他	安掛線	17.10	1992	33	鋼橋	R3	Ⅱ	予防保全型		↔	↔			点検		↔	↔		1,058	19,103	設計:設計費(R8), 主部材:1種ケル&塗装&足場 舗装:打換(R9), 設計:設計費(R15), 支 承:取替(始端側, 終端側) 橋台:表面含浸&ひび割れ注入&断面修復&足場(R16)
29	中央橋 1	その他	土喰永富線	21.50	1966	59	鋼+PC	R5	Ⅱ	予防保全型	↔	↔	↔	↔		点検					1,810	19,326	舗装:打換 伸縮装置:取替(始端側, 終端側)(R7), 設計:設計費(R9), 主部材:1種ケル&塗装&足場 床 版:表面被覆&断面修復 床版:ひび割れ注入&断面修復&足場 対傾構:1種ケル&塗装 横構:1種ケル&塗装 (R10)
30	故郷橋	その他	原町中園線	25.60	1994	31	PC橋	R5	Ⅱ	予防保全型				点検	↔	↔		点検			1,538	5,789	設計:設計費(R11), 舗装:打換(R12)
31	川原畑橋	その他	御前浜川原畑線	24.60	1981	44	PC橋	R5	Ⅱ	予防保全型				点検		↔	↔		点検		1,174		
32	下永富橋	その他	目磨永富線	30.30	1953	72	鋼橋	R5	Ⅱ	予防保全型				点検		↔	↔		点検		1,694	2,492	設計:設計費(R12), 舗装:打換(R13)
33	本村橋	その他	第一弘川本村線	16.80	1972	53	PC橋	R3	Ⅱ	予防保全型		点検	↔	↔			点検	↔	↔		480	16,570	設計:設計費(R9), 支承:取替(始端側, 終端側) 舗装:打換 伸縮装置:取替(始端側, 終端側)(R10), 設 計:設計費(R14), 主部材:表面被覆&ひび割れ注入&断面修復&足場 床版:ひび割れ注入&断面修復&足 場 床版:ひび割れ注入&断面修復 橋脚:表面含浸&ひび割れ注入&断面修復&足場 橋台:表面含浸&ひ び割れ注入&断面修復 横構:1種ケル&塗装(R8), 設計:設計費(R16)
34	向石場橋	1級	坂本線	13.60	1986	39	PC橋	R6	I	予防保全型	↔					点検			点検		1,202	3,495	舗装:打換(R7)
35	御手水橋	1級	坂本線	12.80	1986	39	PC橋	R6	I	予防保全型	↔					点検			点検		1,120	2,721	舗装:打換(R7)
36	大明神橋	1級	坂本線	9.50	1985	40	PC橋	R6	Ⅱ	予防保全型	↔						↔	↔	点検		390	3,896	舗装:打換(R7), 設計:設計費(R14), 橋台:表面含浸&ひび割れ注入&断面修復&足場 (R15)
37	有安橋	1級	中小路線	13.50	1982	43	PC橋	R2	Ⅱ	予防保全型	点検					点検					424		

表7.1 個別施設計画表〔一般橋177橋〕

凡例：  補修工事を実施すべき時期を示す。
 補修に伴う設計の時期を示す。

整理 番号	橋梁名	道路 種別	路線名	橋長 (m)	架設 年度	供用 年数	橋種	最新点 検年次	健全度	管理区分	対策の内容・時期										事業費(千円)		工 法	
											R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	点検	補修		
38	もたる新橋	1級	乙女線	8.90	1994	31	PC橋	R2	Ⅱ	予防保全型	点検				↔	↔	点検					472	2,973	設計:設計費(R11), 舗装:打換(R12)
40	下ノ川橋	2級	木早川内線	6.30	1984	41	RC橋	R2	I	早期措置型	点検					点検					236			
41	本屋敷橋	その他	木早川内・野中線	4.70	1984	41	RC橋	R2	Ⅱ	早期措置型	点検					点検					224			
42	上椿橋	その他	椿・南上前田線	8.00	1988	37	PC橋	R3	I	早期措置型	↔	点検					点検				278	785	舗装:打換(R7)	
43	大倉橋	2級	馬場・豊野線	11.40	1972	53	鋼橋	R6	I	予防保全型					点検					点検	284			
44	陣の平橋	その他	西山・下原線	3.97	1973	52	RC橋	R3	Ⅱ	観察型(③)		点検				点検					264			
45	高橋	その他	裏原・大沢水線	9.84	1973	52	RC橋	R3	Ⅱ	早期措置型		点検	↔	↔			点検				288	1,679	設計:設計費(R9), 舗装:打換(R10)	
46	村中橋	その他	裏原・大沢水線	5.00	1973	52	RC橋	R6	I	観察型(③)					点検					点検	228			
48	井手仲間橋	その他	有安線	12.49	1977	48	PC橋	R3	I	早期措置型		点検				↔	↔	点検	↔		348	7,517	設計:設計費(R13), 舗装:打換 伸縮装置:取替(始端側) 伸縮装置:取替(終端側)(R14)	
49	妙見橋	1級	堅志田線	7.40	1935	90	RC橋	R6	Ⅱ	予防保全型					点検				↔	↔	点検	288	2,448	設計:設計費(R16)
50	荒谷橋	1級	小市野・中線	6.00	1980	45	PC橋	R6	Ⅱ	予防保全型	↔				点検			↔	↔	↔	点検	956	19,413	主部材:表面被覆&ひび割れ注入&断面修復&足場(R7), 設計:設計費(R15), 舗装:打換 橋台:表面含浸&ひび割れ注入&断面修復&足場 伸縮装置:取替(始端側,終端側)(R16)
51	小市野橋	1級	小市野・中線	9.40	1975	50	PC橋	R6	Ⅱ	予防保全型					↔	↔			↔	↔	点検	992	9,996	設計:設計費(R11), 舗装:打換 伸縮装置:取替(始端側) 伸縮装置:取替(終端側)(R12), 設計:設計費(R16)
52	畜協橋	その他	畜協線	9.65	1986	39	PC橋	R3	I	予防保全型	↔	点検				点検						290	897	舗装:打換(R7)
53	病院橋	その他	中津線	12.50	1982	43	PC橋	R4	Ⅱ	予防保全型	↔	↔	点検					点検			1,008	10,330	設計:設計費(R7), 主部材:表面被覆&ひび割れ注入&断面修復&足場(R8)	
54	新神園橋	その他	八反田線	9.30	1965	60	RC橋	R6	Ⅱ	早期措置型	↔				点検					点検	304	7,294	支承:取替(始端側) 支承:取替(終端側) 舗装:打換(R7)	
55	八反田橋	その他	八反田線	7.30	1965	60	PC橋	R6	I	予防保全型	↔				点検				↔	↔	点検	262	1,771	舗装:打換(R7), 設計:設計費(R16)
56	神園橋	その他	神園・梶線	7.90	1984	41	RC橋	R6	Ⅱ	早期措置型					点検					点検	260			
58	中岳橋2	1級	中川原甲佐岳線	3.60	1969	56	RC橋	R6	Ⅱ	予防保全型		↔	↔		点検			↔	↔	↔	点検	204	1,061	設計:設計費(R8), 舗装:打換(R9), 設計:設計費(R15), 主部材:表面被覆&ひび割れ注入&断面修復(R16)
59	川原橋	1級	中川原甲佐岳線	3.50	1971	54	RC橋	R6	Ⅱ	予防保全型			↔	↔	点検			↔	↔	↔	点検	206	2,329	設計:設計費(R9), 舗装:打換(R10), 設計:設計費(R15), 主部材:表面被覆&ひび割れ注入&断面修復 橋台:表面含浸&ひび割れ注入&断面修復&足場(R16)
60	岩田橋	1級	中川原甲佐岳線	2.80	1967	58	RC橋	R6	I	予防保全型					点検					点検	220			
61	白田橋	1級	中川原甲佐岳線	3.08	1977	48	RC橋	R3	Ⅱ	予防保全型	点検					点検		↔	↔		222	5,133	設計:設計費(R15), 主部材:表面被覆&ひび割れ注入&断面修復 舗装:打換 橋台:表面含浸&ひび割れ注入&断面修復&足場(R16)	
62	小田尾橋2	2級	小田尾線	7.00	1978	47	RC橋	R6	Ⅱ	観察型(④)					点検					点検	252			
63	小田尾橋4	2級	小田尾線	9.00	1973	52	鋼橋	R6	Ⅱ	早期措置型	↔	↔			点検					点検	264	6,043	設計:設計費(R7), 主部材:1種ケルン&塗装&当て板補強&足場 横桁:1種ケルン&塗装&当て板補強 舗装:打換(R8)	
64	小田尾橋6	2級	小田尾線	8.20	1960	65	RC橋	R6	I	早期措置型					点検					点検	258			
65	小夏橋	2級	小夏権現前線	4.65	1976	49	RC橋	R3	Ⅱ	予防保全型	点検					↔	↔				242	1,096	設計:設計費(R12), 舗装:打換(R13)	
66	小長野橋1	1級	名越谷線	3.30	1980	45	BOX-C	R3	Ⅱ	予防保全型	点検					点検			↔		222	622	設計:設計費(R16)	
67	小田尾橋1	2級	小田尾線	3.00	1975	50	BOX-C	R6	Ⅱ	観察型(④)					点検					点検	176			
68	小田尾橋3	2級	小田尾線	6.30	1975	50	BOX-C	R6	Ⅱ	観察型(③)					点検					点検	196			
69	九尾橋	2級	九尾線	3.50	1990	35	BOX-C	R6	I	予防保全型					点検					点検	192			
70	栗崎橋	2級	栗崎柑子野線	14.10	1985	40	PC橋	R6	Ⅱ	予防保全型	↔				点検		↔	↔		点検	1,106	21,529	舗装:打換(R7), 設計:設計費(R14), 主部材:表面被覆&ひび割れ注入&断面修復&足場 横桁:表面被覆&ひび割れ注入&断面修復 橋台:表面含浸&ひび割れ注入&断面修復&足場(R15)	
71	小崎橋	2級	内園小崎線	5.00	1969	56	RC橋	R6	Ⅱ	予防保全型		↔	↔		点検					点検	298	1,221	設計:設計費(R8), 舗装:打換(R9)	
72	内園橋	2級	内園小崎線	5.80	1970	55	BOX-C	R6	Ⅱ	予防保全型					点検					点検	212			
73	江尻野橋	2級	永富柳谷線	7.00	1973	52	RC橋	R6	Ⅱ	予防保全型			↔	↔	点検					点検	266	1,409	設計:設計費(R9), 舗装:打換(R10)	
74	境石橋	2級	永富柳谷線	3.90	1979	46	RC橋	R6	I	予防保全型					点検					点検	254			
75	一の谷橋1	2級	土喰一の谷線	10.20	1974	51	RC橋	R6	I	予防保全型					↔	↔				点検	272	1,529	設計:設計費(R11), 舗装:打換(R12)	
76	幕橋	その他	坂貫線	13.50	1968	57	PC橋	R3	Ⅲ	予防保全型	点検					点検					884			
77	岩尾野橋	その他	大野原岩尾野線	7.70	1975	50	RC橋	R6	I	早期措置型					↔	↔				点検	250	1,154	設計:設計費(R11), 舗装:打換(R12)	

表7.1 個別施設計画表〔一般橋177橋〕

凡例：  補修工事を実施すべき時期を示す。
 補修に伴う設計の時期を示す。

整理 番号	橋梁名	道路 種別	路線名	橋長 (m)	架設 年度	供用 年数	橋種	最新点 検年次	健全度	管理区分	対策の内容・時期										事業費(千円)		工 法
											R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	点検	補修	
78	田中橋	その他	大野原田中線	6.60	1966	59	RC橋	R2	Ⅱ	早期措置型	↔				点検					点検	244	617	舗装:打換(R7)
79	下田橋	その他	大野原下田線	8.10	1982	43	RC橋	R3	Ⅲ	早期措置型	点検					点検					214		
81	太刀橋	その他	太刀高江線	2.30	1966	59	RC橋	R5	Ⅲ	観察型(③)				点検					点検		198		
82	上前田橋	2級	椿線	10.40	1997	28	PC橋	R3	Ⅱ	予防保全型	↔	点検				点検		↔	↔		922	10,250	主部材:表面被覆&ひび割れ注入&断面修復&足場 伸縮装置:取替(始端側) 伸縮装置:取替(終端側)(R7), 設計:設計費(R15), 舗装:打換(R16)
83	第一もたる橋	その他	第二堅志田線	3.12	1966	59	RC橋	R3	I	予防保全型	↔	点検				点検					208	504	舗装:打換(R7)
84	無名橋 1	その他	有安・大沢水線	5.10	1984	41	RC橋	R3	I	観察型(③)	点検					点検					226		
85	堂免橋	その他	堂面住宅線	5.80	1986	39	RC橋	R5	I	観察型(③)				点検					点検		238		
86	小長野橋 2	その他	土喰小長野線	6.60	1986	39	RC橋	R5	I	観察型(④)				点検					点検		254		
87	永富橋	その他	目麿永富線	2.10	1953	72	鋼橋	R5	Ⅱ	観察型(③)	↔	↔	点検				点検				194	2,390	設計:設計費(R7), 全体:更新(R8)
88	目磨橋	その他	目麿永富線	2.75	1953	72	鋼橋	R3	Ⅱ	観察型(③)	↔	↔	点検				点検				198	4,472	設計:設計費(R7), 全体:更新(R8)
89	吉崎橋	その他	目麿永富線	2.20	1953	72	鋼橋	R3	Ⅲ	観察型(③)	↔	↔	点検				点検				194	34,224	全体:更新(R7)
90	堂面谷橋	その他	土喰大窪線	9.90	1952	73	RC橋	R3	Ⅲ	予防保全型		↔	点検				点検				504		
91	新谷橋	その他	三和藤岡線	5.00	1988	37	RC+鋼	R5	Ⅱ	予防保全型		↔	↔	点検					点検		278	1,208	設計:設計費(R8), 舗装:打換(R9)
92	津留橋	その他	萱野津留線	12.60	1980	45	PC橋	R5	Ⅱ	予防保全型				点検					点検		890		
93	益城橋	1級	乙女線	103.90	2004	21	PC橋	R5	Ⅱ	予防保全型				点検	↔	↔			点検		6,526	9,201	設計:設計費(R11), 伸縮装置:取替(始端側) 伸縮装置:取替(終端側)(R12)
96	馬門橋 2	その他	馬門線	61.50	1936	89	RC橋	R3	Ⅲ	予防保全型	点検				↔	↔	点検				5,522	169,048	主部材:ひび割れ注入&断面修復&炭素繊維シート接着(R11), 床版:ひび割れ注入&断面修復&炭素繊維シート接着&足場(R12), 横桁:表面被覆&ひび割れ注入&断面修復&足場 舗装:打換 橋台:表面被覆&ひび割れ注入&断面修復&足場(R13)
97	新南小橋	その他	第一弘川本村線	19.80	1985	40	PC橋	R3	Ⅱ	予防保全型	↔	点検				点検					648	6,085	舗装:打換 伸縮装置:取替(始端側) 伸縮装置:取替(終端側)(R7)
99	脇瀬橋	その他	三本松千間線	174.40	1971	54	鋼橋	R4	Ⅲ	予防保全型			↔	点検	↔			↔	↔		27,770	81,796	設計:設計費(R9), 舗装:打換 伸縮装置:取替(始端側, 終端側)(R10), 設計:設計費(R14), 床版:表面被覆&断面修復&足場 橋台:表面含浸&ひび割れ注入&断面修復&足場(R15), 追跡調査(R7~R16)
100	上原橋	その他	上原上村線	32.00	1969	56	鋼橋	R4	I	予防保全型				点検	↔				点検		1,130		
101	黒谷橋	その他	下福良黒谷線	9.50	1980	45	鋼橋	R5	I	早期措置型				点検	↔						124		全体:移管予定(R11)
102	大窪橋	その他	大窪向平線	15.00	1972	53	PC橋	R3	Ⅱ	予防保全型	↔	点検				点検					428	7,186	主部材:表面被覆&ひび割れ注入&断面修復&足場 床版:ひび割れ注入&断面修復 舗装:打換(R7)
103	明水橋	その他	越早津五反田線	19.20	2000	25	PC橋	R5	I	予防保全型		↔	↔	点検					点検		636	3,426	設計:設計費(R8), 伸縮装置:取替(始端側) 伸縮装置:取替(終端側)(R9)
104	今坂橋	その他	今九尾線	87.00	1990	35	鋼橋	R4	Ⅱ	予防保全型		↔	↔	点検				点検	↔		5,080	14,121	設計:設計費(R8), 舗装:打換(R9), 設計:設計費(R16)
105	燦燦橋	その他	耳取線	22.00	1995	30	PC橋	R3	I	予防保全型		↔	点検				点検				1,256		
106	河鹿橋	その他	柳谷水口線	18.50	2000	25	PC橋	R3	Ⅱ	予防保全型		↔	↔	点検			点検				504	3,426	設計:設計費(R8), 伸縮装置:取替(始端側) 伸縮装置:取替(終端側)(R9)
107	釈迦院橋	1級	目磨坂貫線	16.43	2009	16	PC橋	R5	I	予防保全型		↔	↔		点検				点検	↔	610	2,119	設計:設計費(R8), 舗装:打換(R9), 設計:設計費(R16)
108	山出橋	2級	三本松千間線	4.50	1972	53	RC橋	R5	Ⅱ	予防保全型			↔	↔	点検				点検		248	694	設計:設計費(R9), 舗装:打換(R10)
109	常海橋 1	その他	小夏常海線	3.60	1968	57	RC橋	R3	Ⅱ	観察型(③)	点検					点検					236		
110	常海橋 2	その他	小夏常海線	2.90	2011	14	BOX-C	R4	Ⅱ	観察型(③)		↔	点検				点検				178		
111	楠根草橋 1	その他	楠根草線	14.40	1967	58	鋼橋	R3	Ⅲ	早期措置型	↔	↔	点検				点検				312	5,139	設計:設計費(R7), 支承:取替(始端側) 支承:取替(終端側)(R8)
112	楠根草橋 2	その他	楠根草線	4.10	1975	50	BOX-C	R5	I	観察型(③)				点検					点検		202		
113	亀の甲橋	その他	亀の甲小長野線	9.45	1987	38	RC橋	R3	Ⅱ	予防保全型	↔	↔	↔	点検			点検		↔		334	2,425	設計:設計費(R7), 舗装:打換(R8), 設計:設計費(R16)
114	第一下津留橋	その他	早楠下津留線	5.65	1988	37	RC橋	R3	I	観察型(③)	点検					点検					238		
115	第二下津留橋	その他	早楠下津留線	7.35	1986	39	RC橋	R3	Ⅱ	観察型(③)	点検					点検					250		
117	内山橋 2	その他	鍵ノ戸線	3.70	1985	40	RC橋	R3	Ⅱ	観察型(③)	点検					点検					240		
119	深谷橋	その他	城の迫線	12.44	1982	43	PC橋	R3	I	早期措置型	点検					点検					328		
120	永田橋	その他	椿・下松ノ本線	7.50	1985	40	PC橋	R3	Ⅱ	予防保全型	↔	↔	点検				点検				258	1,168	舗装:打換(R7)

表7.1 個別施設計画表〔一般橋177橋〕

凡例：  補修工事を実施すべき時期を示す。
 補修に伴う設計の時期を示す。

整理 番号	橋梁名	道路 種別	路線名	橋長 (m)	架設 年度	供用 年数	橋種	最新点 検年次	健全度	管理区分	対策の内容・時期										事業費(千円)		工 法
											R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	点検	補修	
121	中園橋	その他	中園線	16.00	2019	6	PC橋	R2	I	予防保全型	点検					点検					598		
122	第二坂本橋	その他	第二坂本線	8.10	1961	64	RC橋	R3	Ⅱ	観察型(④)	点検					点検	↔				860	9,457	設計:設計費(R12), 全体:撤去(R13)
123	中村谷橋	その他	中村線	8.50	1990	35	PC橋	R3	I	早期措置型	↔点検					点検					354	1,655	舗装:打換(R7)
124	中原橋 2	その他	本村中線	3.10	1985	40	RC橋	R3	Ⅱ	観察型(④)		点検					点検				198		
125	古米橋 3	その他	小市野・木早川内線	13.26	1990	35	PC橋	R3	Ⅱ	予防保全型	↔	点検					点検				410	8,371	主部材:表面被覆&ひび割れ注入&断面修復&足場 舗装:打換(R7)
126	平田橋	その他	第二小岩野線	10.70	1987	38	RC+PC	R3	Ⅱ	予防保全型	↔	↔点検					点検				302	1,710	設計:設計費(R7), 舗装:打換(R8)
127	明無瀬橋	その他	明無瀬藤木線	17.00	2009	16	PC橋	R5	Ⅱ	予防保全型			↔	↔点検				点検	↔		536	1,544	設計:設計費(R8), 舗装:打換(R9), 設計:設計費(R16)
128	早楠橋	その他	早楠線	16.00	2009	16	PC橋	R5	Ⅱ	予防保全型			↔	↔点検				点検	↔		474	1,345	設計:設計費(R8), 舗装:打換(R9), 設計:設計費(R16)
129	高岩橋	2級	柏川朝見線	5.40	1967	58	RC橋	R5	Ⅳ	予防保全型				点検				点検			232		
130	柏川橋 1	2級	柏川朝見線	2.40	1995	30	BOX-C	R4	Ⅱ	観察型(③)				点検				点検			168		
131	柏川橋 2	2級	柏川朝見線	4.50	1992	33	RC橋	R4	I	観察型(③)				点検				点検			222		
132	柏川橋 3	2級	柏川朝見線	5.35	1992	33	RC橋	R4	Ⅱ	早期措置型		↔	↔点検					点検			232	916	設計:設計費(R8), 舗装:打換(R9)
133	古谷橋	その他	権現前姫椿線	3.48	2006	19	BOX-C	R4	Ⅱ	観察型(③)		点検					点検				184		
134	北尾橋 3	その他	塚瀬北尾迫線	10.50	2012	13	鋼橋	R5	Ⅱ	観察型(③)				点検					点検		306		
135	北尾橋 4	その他	塚瀬北尾迫線	6.50	1975	50	鋼橋	R5	Ⅱ	観察型(③)				点検					点検		210		
136	白岩橋	その他	白岩甲佐岳線	3.10	1983	42	BOX-C	R4	I	観察型(④)		↔										2,154	全体:撤去(R8)
137	無名橋 4	その他	白岩甲佐岳線	4.00	1999	26	木橋	R5	Ⅱ	観察型(④)	↔											811	全体:撤去(R7)
138	竹之原橋	その他	竹之原白岩線	3.80	1976	49	RC橋	R5	Ⅲ	観察型(③)				点検					点検		814		
139	竹の迫橋	その他	船津小敷迫線	2.60	1972	53	RC橋	R3	Ⅱ	観察型(③)	点検					点検					212		
140	小敷迫橋	その他	船津桑鶴線	2.70	1983	42	RC橋	R5	Ⅱ	観察型(③)				点検					点検		196		
141	庵室橋	その他	庵室部落線	2.10	1999	26	BOX-C	R5	Ⅱ	観察型(③)				点検					点検		246		
142	浦野橋	その他	金木小崎線	6.47	1975	50	RC橋	R5	I	早期措置型				点検	↔	↔			点検		268	832	設計:設計費(R11), 舗装:打換(R12)
143	千間第一橋	その他	三本松千間線	6.00	1980	45	RC橋	R3	Ⅱ	早期措置型	点検					点検				↔	232	84	設計:設計費(R16)
144	千間第二橋	その他	三本松千間線	6.00	1980	45	RC橋	R5	Ⅲ	早期措置型				点検					点検	↔	232	84	設計:設計費(R16)
145	谷合橋	その他	上鶴線	9.50	1968	57	PC橋	R5	Ⅱ	観察型(④)				点検					点検		910		
146	洞岳橋	その他	明無瀬藤木線	2.80	1988	37	RC橋	R3	Ⅱ	観察型(③)	点検					点検					210		
147	葛之尾橋 1	その他	葛之尾線	14.00	1971	54	鋼橋	R4	Ⅱ	予防保全型	↔	↔	点検					点検			296	2,902	設計:設計費(R7), 主部材:1種ケレン&塗装&足場 舗装:打換(R8)
148	葛之尾橋 3	その他	葛之尾線	2.44	1994	31	BOX-C	R4	Ⅱ	予防保全型			点検					点検		↔	174	233	設計:設計費(R16)
149	葛之尾橋 2	その他	葛之尾黒茂線	9.68	2011	14	BOX-C	R4	Ⅱ	予防保全型			↔	↔点検					点検		400	2,164	設計:設計費(R9), 舗装:打換(R10)
150	一位木橋	その他	葛之尾黒茂線	14.30	1984	41	鋼橋	R5	Ⅱ	予防保全型			点検		↔	↔			点検		940	7,972	設計:設計費(R11), 支承:取替(始端側) 支承:取替(終端側)(R12)
151	黒茂橋	その他	葛之尾黒茂線	3.70	1983	42	RC橋	R4	I	観察型(③)			点検					点検			206		
152	野田橋	その他	田中岩尾野線	9.30	1988	37	RC橋	R5	Ⅱ	早期措置型	↔			点検					点検		862	1,304	舗装:打換(R7)
153	一の谷橋 2	その他	一の谷線	5.40	1960	65	RC橋	R5	Ⅲ	予防保全型				点検					点検		226		
155	一の谷橋 3	その他	津留一の谷線	6.90	1974	51	RC橋	R3	I	早期措置型		点検		↔	↔			点検			224	739	設計:設計費(R10), 舗装:打換(R11)
156	峠原橋	その他	峠原用来線	4.40	1968	57	RC橋	R3	I	観察型(③)		点検						点検			310		
157	下用来橋	その他	峠原用来線	5.80	2015	10	BOX-C	R5	Ⅱ	観察型(③)			点検					点検			396		
160	奥園橋	その他	有安・大沢水線	2.38	1984	41	BOX-C	R5	Ⅱ	観察型(③)			点検					点検			176		

表7.1 個別施設計画表〔一般橋177橋〕

凡例：
補修工事を実施すべき時期を示す。
補修に伴う設計の時期を示す。

整理 番号	橋梁名	道路 種別	路線名	橋長 (m)	架設 年度	供用 年数	橋種	最新点 検年次	健全度	管理区分	対策の内容・時期										事業費(千円)		工 法
											R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	点検	補修	
161	襲川橋	その他	襲川線	4.40	1984	41	PC橋	R5	I	観察型(③)			点検					点検			224		
162	祝子屋橋	その他	第一萱野線	7.60	1984	41	RC橋	R3	Ⅲ	早期措置型		点検					点検				830		
163	中央橋2	その他	中央線	3.15	1984	41	RC橋	R5	Ⅱ	観察型(③)				点検					点検		212		
164	前田橋2	その他	津留・宝勝寺線	4.40	1984	41	RC橋	R5	Ⅱ	観察型(③)				点検					点検		230		
165	しも下橋	その他	第一宝勝寺線	4.25	1984	41	RC橋	R5	Ⅱ	観察型(③)				点検					点検		226		
168	鶴山橋	その他	第三鶴山線	2.60	1976	49	RC橋	R5	Ⅱ	観察型(③)				点検					点検		202		
169	第一本村橋	その他	白石野線	8.40	1963	62	鋼橋	R5	I	早期措置型			点検					点検			862		
170	中原橋1	その他	白石野線	11.20	1963	62	RC+PC	R4	Ⅱ	予防保全型			点検					点検			934		
171	藤野橋	その他	藤野線	4.40	1982	43	RC橋	R5	I	予防保全型				点検					点検		236		
172	第一戸畑野橋	その他	長尾野・前田線	4.80	1984	41	RC橋	R5	I	観察型(④)			点検					点検			216		
173	下原橋	その他	長尾野・前田線	3.80	1984	41	RC橋	R3	I	観察型(④)		点検					点検				224		
174	第二戸畑野橋	その他	長尾野・前田線	3.50	1984	41	RC橋	R5	Ⅲ	観察型(③)			点検					点検			206		
175	日添橋	その他	椿・南上前田線	7.60	1997	28	PC橋	R5	Ⅱ	観察型(④)			点検					点検			286		
176	弘川橋	その他	第一弘川本村線	6.30	1984	41	RC橋	R5	Ⅱ	早期措置型				点検					点検		258		
177	神前橋	その他	井手ノ谷線	12.60	1972	53	PC橋	R5	Ⅱ	早期措置型		↔	↔	点検					点検		878	1,640	設計:設計費(R8), 舗装:打換(R9)
178	井手ノ谷川橋	その他	井手ノ谷線	7.00	1984	41	RC橋	R5	Ⅱ	早期措置型				点検					点検		232		
179	前田橋3	その他	第二弘川本村線	8.50	1984	41	鋼橋	R5	Ⅱ	早期措置型		↔	↔	点検					点検		222	1,207	設計:設計費(R8), 主部材:1種かん&塗装&当て板補強&足場(R9)
180	古賀橋	その他	第二檀線	3.20	1972	53	RC橋	R5	Ⅲ	観察型(③)			点検					点検			218		
181	福矢場橋	その他	第二檀線	4.30	1984	41	RC橋	R5	I	観察型(③)			点検					点検			208		
182	石田橋	その他	長尾野・石田線	4.60	1984	41	RC橋	R5	Ⅱ	観察型(③)			点検					点検			228		
183	第一松尾橋	その他	水守線	8.00	1984	41	RC橋	R5	I	予防保全型				点検					点検		866		
184	第二松尾橋	その他	水守線	6.00	1984	41	RC橋	R5	I	予防保全型				点検					点検		842		
185	中津橋	その他	中小路・中原線	6.00	1984	41	PC橋	R5	I	観察型(③)				点検					点検		246		
186	無名橋2	その他	彼岸田・白木田線	5.40	1984	41	RC橋	R3	I	観察型(③)		点検					点検				212		
187	無名橋3	その他	萱野線	2.70	1972	53	RC橋	R5	Ⅱ	観察型(③)			点検					点検			204		
188	堀川橋	その他	本村線	12.50	1995	30	PC橋	R5	Ⅱ	予防保全型	↔		↔	↔				点検			924	10,412	伸縮装置:取替(始端側) 伸縮装置:取替(終端側)(R7), 設計:設計費(R9), 主部材:表面被覆&ひび割れ注入&断面修復&足場 舗装:打換(R10)
189	松野原団地橋	その他	木早川内・香風線	11.00	1980	45	PC橋	R5	Ⅱ	予防保全型		↔	↔	点検					点検		894	5,566	設計:設計費(R8), 主部材:表面被覆&ひび割れ注入&断面修復&足場(R9)
196	中原橋3	その他	佐俣上原線	18.70	2017	8	PC橋	R2	I	予防保全型	点検					点検		↔	↔		1,144	2,252	設計:設計費(R14), 舗装:打換(R15)
197	金木橋	その他	金木橋線	22.60	1978	47	PC橋	R3	I	早期措置型		点検					点検		↔		1,210	6,527	舗装:打換 伸縮装置:取替(始端側) 伸縮装置:取替(終端側)(R15)
合 計 (百万円)											149	141	118	92	116	97	117	137	133	122	159	1,064	
修繕予定橋数											26	14	16	14	2	11	6	2	8	12			
橋梁定期点検予定橋数											34	34	34	37	36	34	34	34	36	36			