

美里町管理道路橋石橋 個別施設計画 一覧

No	橋 梁 名	路 線 名	路線等級	型式	架設年 (年)	橋長 (m)	全幅員 (m)	点検計画：○ 修繕計画：□ 撤去・移管：△ ※実施は黒塗り												点検記録		従来点検手法	従来 点検費用（千円）	新技術等活用	対策内容	修繕費用（千円）	備考
								R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	実施年度	判定区分							
1	木早川内橋	木早内線	二級道	石橋（アーチ）+RC床版	1921	9.36	4.36	●					○					○ □設計	R2	Ⅱ	足場	5,160	三次元レーザ	一般橋：断面修復工等 石橋：輪石補強工等	25,000		
2	聖志田橋（第二もたる橋）	第一聖志田線	その他道	石橋（アーチ）+RC床版	1912	3.90	5.30	●				●			□設計	□工事	○		R6	Ⅱ	徒歩	2,828	SPM活用点検	一般橋：断面修復工等 石橋：輪石補強工等	16,500		
3	告乗橋（天神橋）	名越谷線	一級道	石橋（アーチ）+RC床版	1897	6.00	6.40	●				●					○		R6	Ⅱ	足場	4,055	SPM活用点検	一般橋：断面修復工等 石橋：輪石補強工等	16,000		
4	宮の前橋	大野原宮の前線	その他道	石桁橋+RC床版	1806	6.70	2.46	●				●		○ □設計	□工事				R6	Ⅱ※	徒歩	3,839	SPM活用点検	一般橋：ボックス架け替え 石橋：解体移設	70,000	応急対策（監視の強化）実施を条件に判定Ⅱ	
5	小筵橋	小筵・第一前田線	その他道	石橋アーチ橋	1870	33.83	2.69		●				○					○	R3	Ⅱ	足場	8,845	三次元レーザ	石橋：輪石補強工	31,000		
6	二俣渡（第一二俣橋）	二俣線	その他道	石橋アーチ橋	1829	25.00	3.20				●					○			R4	Ⅱ	足場	10,076	SPM活用点検	石橋：輪石補強工	22,800		
7	福良渡（第二二俣橋）	福佐線	その他道	石橋アーチ橋	1830	27.00	2.92					●					○		R5	Ⅰ	足場	9,892	SPM活用点検	点検計画	-		
8	行園橋（内山橋1）	鍵の戸線	その他道	石橋（アーチ）+プレテン床版	1901	5.23	6.55		●				○	□設計	□工事				R3	Ⅱ※	徒歩	3,072	SPM活用点検	一般橋：断面修復工等 石橋：輪石補強工等	14,300	応急対策実施を条件に判定Ⅱ（応急対策済み）	
9	鍵ノ戸橋	清水1号線	その他道	石橋アーチ橋	1923	2.70	2.35				●				○ □設計	□工事			R4	Ⅲ	徒歩	3,070	三次元レーザ	一般橋：ボックス架け替え 石橋：解体移設	72,900		
10	県橋	県線	その他道	石橋アーチ橋	1845	7.50	4.20					●				○			R5	Ⅱ	徒歩	3,540	SPM活用点検	一般橋：断面修復工等 石橋：輪石補強工等	4,280		
11-1	上小夏橋	小夏線	その他道	石橋（アーチ）+RC床版	1849	4.76	4.72			●							□設計	□工事	R4	Ⅱ※	徒歩	3,070	SPM活用点検	一般橋：断面修復工等 石橋：輪石補強工等	13,750	応急対策実施を条件に判定Ⅱ（応急対策済み）	
11-2	河田橋	小夏線	その他道	石橋（アーチ）+RC床版	1849	4.76	4.72			●					○		□設計	□工事	R4	Ⅱ※	徒歩	3,070	SPM活用点検	一般橋：断面修復工等 石橋：輪石補強工等	13,750	応急対策実施を条件に判定Ⅱ（応急対策済み）	
12-1	白石野橋	第二戸ノ本線	その他道	石橋（アーチ）+RC床版	1912	8.14	4.00					●				○			R5	Ⅱ	足場	4,829	SPM活用点検	一般橋：断面修復工等 石橋：輪石補強工等	19,060		
12-2	支道橋	第二戸ノ本線	その他道	石橋（アーチ）+RC床版	1912	8.14	4.00					●				○			R5	Ⅱ	足場	4,829	SPM活用点検	一般橋：断面修復工等 石橋：輪石補強工等	19,060		
13-1	機織橋	機織線	その他道	石橋（アーチ）+RC床版	1922	13.00	7.25					●				○			R5	Ⅱ※	足場	7,686	SPM活用点検	一般橋：断面修復工等 石橋：輪石補強工等	30,200	応急対策実施を条件に判定Ⅱ（応急対策済み）	
13-2	機織橋	機織線	その他道	石橋（アーチ）+RC床版	1922	13.00	7.25					●				○			R5	Ⅱ※	足場	7,686	SPM活用点検	一般橋：断面修復工等 石橋：輪石補強工等	30,200	応急対策実施を条件に判定Ⅱ（応急対策済み）	
14-1	椿橋	椿線	二級道	石橋（アーチ）+RC床版	1864	12.20	4.50		●					○					R3	Ⅱ※	足場	6,754	SPM活用点検	一般橋：断面修復工等 石橋：輪石補強工等	22,400	応急対策実施を条件に判定Ⅱ（応急対策済み）	
14-2	椿橋	椿線	二級道	石橋（アーチ）+RC床版	1864	12.20	4.50		●					○					R3	Ⅱ※	足場	6,754	SPM活用点検	一般橋：断面修復工等 石橋：輪石補強工等	22,400	応急対策実施を条件に判定Ⅱ（応急対策済み）	
15-1	古米橋	小市野・木早川内線	その他道	石橋（アーチ）+RC床版	1858	15.80	3.79		●					○				○	R3	Ⅱ※	足場	4,286	三次元レーザ	一般橋：断面修復工等 石橋：輪石補強工等	28,100	応急対策実施を条件に判定Ⅱ（応急対策済み）	
15-2	古米橋	小市野・木早川内線	その他道	石橋（アーチ）+RC床版	1858	15.80	3.79		●					○				○	R3	Ⅱ※	足場	4,286	三次元レーザ	一般橋：断面修復工等 石橋：輪石補強工等	28,100	応急対策実施を条件に判定Ⅱ（応急対策済み）	
16	妙見橋	聖志田線	一級道	石橋アーチ橋	1928	21.45	4.82			●				○					R4	Ⅱ	足場	7,900	三次元レーザ	一般橋：断面修復工等 石橋：輪石補強工等	19,700		